

Fundamentaufbau

Erstellung eines Kies oder Pflasterfundamentes.

Die Baustelle muss leicht zugänglich sein.

Untergrund fest

Ist die Wegstrecke zur Baustelle länger als 25m muss Scandinavian Wood Art darüber in Kenntnis gesetzt werden.

Die Baufläche muss frei von Hindernissen wie Altlasten/Beton und Steinuntergründen / Baumwurzeln und Baumstümpfen sein.

Das Gesamtgefälle sollte 10 cm auf die Baufeldbreite nicht überschreiten

Es werden ca. 15cm Mutterboden abgetragen.

Der abgetragene Boden wird seitlich gelagert.

Bei starken Abweichungen von den Vorgaben wird das Fundament gesondert angeboten .

Es wird dann berücksichtigt:

Wegstrecke zur Baustelle

Hindernisse auf dem Weg zur Baustelle(z.B.Treppen/ Statuen)

Breite des Weges zur Baustelle

Untergrund der Zuwegung

Beschaffenheit des Untergrundes der Baustelle

Der zeitliche Mehraufwand wird mit 40€ pro Monteurstunde berechnet.

Bei stärkeren Gefälle ist eine gesonderte Randbefestigung notwendig die nach Aufwand abgerechnet wird

Baumaterialien

Um einer Durchnässung des Kiesmaterials zu verhindern sollte dieser abgedeckt werden